

PROPOSTA COMERCIAL

Nome do arquivo

DE: Innovative Home
Arquiteto: Não informado
Eng. Empreiteiro: Não informado

Obra: Apto Fabio Amaro
Contato: Fabio Amaro
Data Emissão: 22/03/2026
Validade: 10 dias

QUEM SOMOS

A Innovative Home nasceu da expertise de seu sócio, Cleverson V. Zawadzki, na área de T.I. e Telecom, aliada à paixão por áudio, vídeo e automação residencial. Somos especialistas em transformar residências em casas inteligentes.

PROPOSTA COMERCIAL Segue abaixo proposta comercial para automação residencial completa.

O sistema de automação permite fácil expansão e dessa forma, oferecemos também uma proposta simplificada.

Item 1- Projeto					
Projeto	Projeto de Automação incluindo Iluminação, som ambiente, home theater, cameras IP , cabeamento estruturado para internet/dados, aspiração central visando informações ao proprietário/arquitetos/empreiteiros sobre as rotas de tubulações, caixas de passagem, distribuidores gerais, para a passagem dos cabos e interligação dos elementos desta casa inteligente. O mesmo sera	1	RR\$ 2.800,00	RR\$ 2.800,00	SERVIÇO
Total				RR\$ 2.800,00	

Item 2 - Infraestrutura		Circuitos			
nosso fornecimento					
Serviços					
Home Theater/Som Ambiente					
Lançamento de Cabos	Os Serviços de instalação nesta fase compreendem a lançamento dos cabos de som por dentro das tubulações previamente executadas pelos empreiteiros da obra (e isso contato que as tubulações e alterações elétricas solicitadas, tenham sido executadas de acordo com o projeto fornecido)	1	RR\$ 2.000,00	RR\$ 2.000,00	SERVIÇO
Equipamentos para internet e rede de dados, Automação de iluminação, Audio, Video,					
Lançamento de Cabos	Os Serviços de instalação nesta fase compreendem a lançamento dos cabos para as cameras por dentro das tubulações previamente executadas pelos empreiteiros da obra (e isso contato que as tubulações e alterações elétricas solicitadas, tenham sido executadas de acordo com o projeto fornecido)	1	RR\$ 4.000,00	RR\$ 4.000,00	SERVIÇO
				RR\$ 6.000,00	
Materiais					
Cabo de som	Cabo de som	500	RR\$ 8,90	RR\$ 4.450,00	Mts
Cabos Rede/Cftv	Cabo Utp Cat6 Nexans CAIXA COM 305 MTS (ESTIMADO, NÃO É NOSSO FORNECIMENTO)	610	RR\$ 3,69	RR\$ 2.250,90	mts
Cabo Comando	Cabo uTP cat5 (ESTIMADO, NÃO É NOSSO FORNECIMENTO)	305	RR\$ 2,39	RR\$ 728,95	mts
				RR\$ 7.429,85	

Item 3 -Automação de ambientes		Modulos	Unitário	Total	Tipo
Módulos de automação para Iluminação					
Acessórios	Cabos e pequenos materiais de instalação , pathcords, plugs, etc	1	RR\$ 1.240,00	RR\$ 1.240,00	Item
modulo rele	Módulo Liga/Desliga de 02 Canais, modulo rele molsmrst Zigbee	25	RR\$ 340,00	RR\$ 8.500,00	Item
ESTAO SENDO Estimados 50 circuitos de iluminação do tipo liga e desligae para esse proieto.					
Sistema	Processador de automação Hubitat c8-pro	1	RR\$ 4.686,00	RR\$ 4.686,00	Item
Módulos de automação para ar condicionado SENDO 05					
Acessórios	Emissores IR e pequenos materiais	5	RR\$ 59,84	RR\$ 299,20	Item
Módulos de automação para persianas somfy					
Interface molsmart IR+RF		1	RR\$ 1.780,00	RR\$ 1.780,00	Item
Módulo indicado para cortinas por controle remoto passivel de cópia e codificação ex,: Somfy, tube , protocolo RTS (radio tecnologia Somfy)					
Instalação	Os Serviços de instalação compreendem a instalação dos módulos de automação no quadro de automação a instalação dos keypads pulse (se houverem), a devida programação, configuração criação das cenas , das telas de usuario nos aplicativos a serem instalados nos smartphones ou ioads . a instalação da central	1	RR\$ 8.000,00	RR\$ 8.000,00	SERVIÇO
Total				RR\$ 24.505,20	
Total					

Opcional

Item 5 - Equipamentos para Som Ambiente					
---	--	--	--	--	--

Streaming de audio	SSA-20 SOUNSMARTStreaming , um fonte de audio Consegue Transmitir Spotify E Outras Médias Online Direto Para o Seu Amplificador/Receiver, ou Caixas De Sôm Ativas. Streaming De Musica Em Alta Definição Multi-Room Em Até 8 Ambientes Wifi / Lan. Bluetooth / Line In / Usb. SAÍDA Óptica Digita. Com Controle Remoto e Fonte 5V 1A (100-240v	1	RR\$ 2.448,00	RR\$ 2.448,00	ITEM
Caixas acusticas uso interno	Caixa AAT NQ6 A-100 Caixa quadrada angulada com tweeter pivotante e ajuste de nível do tweeter com chave de 3 posições, design borderless, woofer 6 1/2" e tweeter de domo de seda. 100W RMS/8 ohms. Fixação da tela por imã invisível.	4	RR\$ 810,00	RR\$ 3.240,00	ITEM
Cabo Optico	Retorno de audio da Smart TV ligar TV no multiroom com 5 mts (nosso fornecimento)	1	RR\$ 678,00	RR\$ 678,00	ITEM
Acessórios	Cabos e pequenos materiais de instalação , pathcords, plugs, etc	1	RR\$ 224,00	RR\$ 224,00	item
Instalação	Instalação (conectorização dos cabos, montagem e configuração dos equipamentos	1	RR\$ 2.000,00	RR\$ 2.000,00	SERVIÇO
Obs.:	Os cabos de som serão fornecidos e passados pelas tubulações em acordo com o projeto				
Total				RR\$ 8.590,00	

Opcional

Item 7 - Equipamentos para internet e rede de					
Access point	Access point UAP U7 LITE ubiquiti Unifi (INDICO LOJA ONLINE PARA AQUISIÇÃO) preço no site	2	RR\$ 899,00	RR\$ 1.798,00	item
Firewall	Unifi Cloud Gateway Ultra * sera usado também como gravador das cameras (INDICO LOJA ONLINE PARA AQUISIÇÃO) preço no site	1	RR\$ 829,00	RR\$ 829,00	item
Switch	Uniquiti Unifi Switch 16 portas POE (INDICO LOJA ONLINE PARA AQUISIÇÃO) preço no site	1	RR\$ 1.749,00	RR\$ 1.749,00	item
Acessórios	Kit de pequenos materias conectores, plugs , Path Cords, etc, Regua de tomadas para rack	1	RR\$ 1.277,00	RR\$ 1.277,00	item
Rack técnico	Rack técnico FECHADO de 14 Us para acomodar os equipamentos de T.I. marca IPMETAL	1	RR\$ 1.255,00	RR\$ 1.255,00	item
Instalação	Instalação (conectorização dos cabos, montagem e configuração dos equipamentos	1	RR\$ 3.000,00	RR\$ 3.000,00	Serviço
Obs.:	Os cabos de rede serão fornecidos e passados pelas tubulações em acordo com o projeto				
Total				RR\$ 9.908,00	

CONDIÇÕES COMERCIAIS					
Pagamento:	A combinar				
Entrega:	20 dias após confirmação do pedido				
Instalação:	Prazo a combinar				
Garantia:	12 meses a contar da data da entrega pata os produtos e 90 dias para os serviços.				

Obs.: Será utilizada automação de iluminação descentralizada. É necessário que as caixinhas de interruptores tenham profundidade dupla e fio neutro.

Obs.: Serão utilizados pulsadores de mercado a serem adquiridos pelo cliente em lojas de material elétrico.

Obs.: Todas as obras de infraestrutura necessárias serão informadas no projeto de automação a ser entregue.

Obs.: Não está incluso nenhum serviço, ambiente, produto ou material aqui não mencionado.

Esta proposta técnico-comercial foi elaborada com base nos projetos enviados.



			VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RR\$ 59.233,05
--	--	--	-------------------------	----------------

INNOVATIVE HOME | Automação Residencial & Tecnologia

Contato: (41-99976-0243) | E-mail: (cleverson.cvz@innovativehome.com.br) | www.innovativehome.com.br